

GRUP A

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
GEDUNG *WORKSHOP* BLK KOMUNITAS
(KEBUTUHAN LISTRIK 11.000 VA)**

- **KEJURUAN TEKNIK LAS (WELDING)**
- **KEJURUAN TEKNIK KONTRUKSI FURNITUR DAN KRIYA KAYU (WOOD WORKING)**
- **KEJURUAN TEKNIK OTOMOTIF**
- **KEJURUAN MEKANISASI PERTANIAN**
- **KEJURUAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN (AGROINDUSTRI)**
- **KEJURUAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (FISHERY INDUSTRY)**
- **KEJURUAN SENI KULINER**
- **KEJURUAN TEKNIK BATIK**
- **KEJURUAN SENI KRIYA (KERAJINAN TANGAN)**
- **KEJURUAN TEKNIK PERKAPALAN**

Format 8

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KOP LEMBAGA (ALAMAT LENGKAP)

REKAPITULASI

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG WORKSHOP BLK KOMUNITAS
PEMBERI TUGAS : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
KEJURUAN : (GRUP A)
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	
B	PEKERJAAN FONDASI DAN TANAH	
C	PEKERJAAN STRUKTUR	
D	PEKERJAAN PASANGAN	
E	PEKERJAAN LANTAI KERAMIK DAN DINDING	
F	PEKERJAAN PLAFOND DAN PARTISI	
G	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	
H	PEKERJAAN PENGECATAN	
I	PEKERJAAN PLUMBING DAN SANITER	
J	PEKERJAAN LISTRIK	
	JUMLAH TOTAL	
	PEMBULATAN	
	TERBILANG	

Pimpinan Lembaga

--ttd--
Stempel

(Nama Lengkap dan Jelas)

**Ketua Unit
Pengelola Kegiatan**

--ttd--

(Nama Lengkap dan Jelas)

**Ketua Unit
Pengelola Keuangan**

--ttd--

(Nama Lengkap dan Jelas)

KOP LEMBAGA
(ALAMAT ENGGAP)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG WORKSHOP BLK KOMUNITAS
PEMBERITUGAS : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
KEJURUAN : (GRUP A)
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan Proyek	1,00	unit		
2	Pek. Laporan & Dokumentasi	1,00	ls		
	Sub Total A				
B	PEKERJAAN FONDASI DAN TANAH				
1	Pekerjaan galian tanah pilecap dan sloof	61,40	m3		
2	Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi	6,39	m3		
3	Pekerjaan lantai kerja bawah pondasi	1,03	m3		
4	Pekerjaan urugantanah peninggian bangunan t = 5 cm	10,80	m3		
5	Pek. Pondasi Tapak P1 (90 x 90x 25)				
	- Beton K-225	15,30	m3		
	- Pembesian	1.015,95	kg		
	- Bekisting	15,30	m2		
6	Pek. Pondasi Batu Belah P2	30,00	m3		
7	Pek. Sloof Beton S1 (15/30)				
	- Beton K-225	1,61	m3		
	- Pembesian	606,39	kg		
	- Bekisting	43,05	m2		
7	Pek. Sloof Beton S2 (15/325)				
	- Beton K-225	0,11	m3		
	- Pembesian	63,90	kg		
	- Bekisting	3,60	m2		
	Sub Total B				

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
C	PEKERJAAN STRUKTUR				
C.1	STRUKTUR BETON				
1	Pek. Kolom Beton K1 (25/25)				
	- Beton K-225	0,88	m3		
	- Pembesian	247,35	kg		
	- Bekisting	14,00	m2		
2	Pek. Kolom Beton K2 (25/25)				
	- Beton K-225	0,85	m3		
	- Pembesian	241,38	kg		
	- Bekisting	13,60	m2		
3	Pek. Kolom Beton K3 (25/25)				
	- Beton K-225	0,72	m3		
	- Pembesian	209,06	kg		
	- Bekisting	11,44	m2		
4	Pek. Kolom Beton K4 (25/25)				
	- Beton K-225	0,67	m3		
	- Pembesian	198,46	kg		
	- Bekisting	10,72	m2		
5	Pek. Kolom Beton K5 (25/25)				
	- Beton K-225	2,01	m3		
	- Pembesian	616,00	kg		
	- Bekisting	32,20	m2		
6	Pek. Kolom Beton K6 (25/25)				
	- Beton K-225	0,75	m3		
	- Pembesian	218,49	kg		
	- Bekisting	12,00	m2		
7	Pek. Kolom Praktis KP (11/11)				
	- Beton K-175	0,38	m3		
	- Pembesian	124,50	kg		
	- Bekisting	13,86	m2		
8	Pek. Balok Beton B1 20/30				
	- Beton K-225	3,71	m3		
	- Pembesian	775,40	kg		
	- Bekisting	37,05	m2		
9	Pek. Balok Beton B2 20/30				
	- Beton K-225	0,43	m3		
	- Pembesian	101,43	kg		
	- Bekisting	4,32	m2		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
10	Pek. Balok Beton B3 15/30				
	- Beton K-225	0,32	m3		
	- Pembesian	99,37	kg		
	- Bekisting	4,32	m2		
11	Pek. Ring Balok Beton RB 12/15				
	- Beton K-225	0,18	m3		
	- Pembesian	39,36	kg		
	- Bekisting	3,00	m2		
12	Pek. Balok Lintel Beton BL (12/15)				
	- Beton K-175	0,90	m3		
	- Pembesian	182,91	kg		
	- Bekisting	15,00	m2		
13	Pek. Balok sopi - sopi (BS)				
	- Beton K-175	0,58	m3		
	- Pembesian	142,96	kg		
	- Bekisting	9,60	m2		
14	Pek. Lantai Beton T=15 cm				
	- Urugan pasir	24,00	m3		
	- Lantai kerja	8,00	m3		
	- Beton K-225	24,00	m3		
	- Pembesian wiremesh M-8 1 lapis	872,00	kg		
	- Bekisting	7,80	m2		
15	Pek. Ramp Beton T = 10 cm				
	- Beton K-175	0,35	m3		
	- Pembesian	42,24	kg		
	- Bekisting	0,69	m2		
16	Pek. Plat Beton Topi-Topi t = 10 cm				
	- Beton K-175	0,77	m3		
	- Pembesian	42,12	kg		
	- Bekisting	12,94	m2		
C.2	PEKERJAAN ATAP				
	Rangka Atap				
1	Pek. Kolom				
	- 2L 50x50x5	66,35	kg		
	- Angkur Ø 16mm	40,00	bh		
	- Baut 16 m	40,00	bh		
	- Base plate t =10 mm	30,62	kg		
	- Plate 6 mm	7,77	kg		
2	Kuda - kuda K1 2L 50x50x5	648,06	kg		
3	Kuda - kuda K2 2C 100x50x20x3	138,60	kg		
4	Kuda - kuda 2L 40x40x4	158,89	kg		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
5	Gording C 100.50.20.2,3	797,07	kg		
6	L 50x50x5 penyangga gording	79,17	kg		
7	Trekstang Ø16	145,36	kg		
8	Sagrod Ø12	42,72	kg		
9	Pelat sambung t=6 mm	29,67	kg		
10	Bout M12	224,00	bh		
11	Cat <i>Sincromat</i> Rangka baja	89,40	m ²		
	Penutup				
1	Atap Spandek t = 0.35 mm	236,00	m ²		
2	Pasang <i>Glaswool Aluminium Foil, Roofmesh</i>	236,00	m ²		
3	<i>Listplank</i> GRC	78,00	m'		
	Sub Total C				
D	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pekerjaan pemasangan dinding ringan	357,54	m ²		
2	Pekerjaan plesteran dinding	715,08	m ²		
3	Pekerjaan acian dinding	715,08	m'		
3	Pekerjaan pasang dinding roaster	1,13	m ²		
	Sub Total D				
E	PEKERJAAN LANTAI KERAMIK DAN DINDING				
1	Pekerjaan urugan pasir bawah lantai	15,20	m ³		
2	Pekerjaan rolag bata	60,00	m'		
3	Pekerjaan lantai floorhardener	120,00	m ²		
4	Pekerjaan pasang keramik lantai 40x40 cm	28,88	m ²		
5	Pekerjaan pasang keramik lantai 30x30 cm (KM)	3,06	m ²		
6	Pekerjaan pasang keramik lantai 30x30 cm (selasar)	60,00	m ²		
7	Pekerjaan pasang plint lantai	37,50	m'		
8	Pekerjaan pasang Keramik dinding 30x60	19,60	m ²		
8	Pekerjaan pasang Keramik dinding motif batu alam	24,50	m ²		
9	Pekerjaan Ram rabat beton	2,28	m ³		
	Sub Total E				
F	PEKERJAAN PLAFOND DAN PARTISI				
1	Pekerjaan pasang plafond gypsum thk : 9 mm rangka hollow	148,88	m ²		
2	Pekerjaan pasang plafond GRC thk : 4 mm rangka hollow	63,06	m ²		
3	Pekerjaan pasang list profil gypsum	37,50	m'		
	Sub Total F				
G	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA				
1	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu type P1	2,00	Unit		
2	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu type P2	2,00	Unit		
3	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu type P3	1,00	Unit		
4	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu type P4	1,00	Unit		
5	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun jendela type J1	9,00	Unit		
6	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun jendela type J2	2,00	Unit		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
7	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun jendela type J3	1,00	Unit		
8	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun boven type BV1	1,00	Unit		
9	Pekerjaan pemasangan tralis jendela	9,00	Unit		
	Sub Total G				
H	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pekerjaan pengecatan dinding luar	187,20	m ²		
2	Pekerjaan pengecatan dinding dalam	527,88	m ²		
3	Pekerjaan pengecatan plafond	211,94	m ²		
	Sub Total H				
I	PEKERJAAN PLUMBING DAN SANITER				
1	Instalasi Pipa PVC AW 4"	17,00	m'		
2	Instalasi Pipa PVC AW 3"	10,00	m'		
3	Instalasi Pipa PVC AW 2"	2,00	m'		
4	Instalasi Pipa PVC AW 3/4"	20,00	m'		
5	Instalasi Pipa PVC AW 1/2"	8,00	m'		
6	Septic Tank dan Rembesan kapasitas 1,5m3	1,00	unt		
7	Pemasangan Closet Jongkok	1,00	bh		
8	Pemasangan Keran Air	2,00	bh		
9	Pemasangan Wastafel dan Keran	2,00	bh		
9	Meja washtafel				
	- Bekisting	1,02	m ²		
	- Pembesian	9,35	kg		
	- Pengecoran Beton	0,09	m ³		
	- Keramik 30x30	1,02	m ²		
10	Floor Drain	1,00	bh		
11	Pemasangan Cermin Wastafel 100 x 160	1,00	unt		
	Sub Total I				
J	PEKERJAAN LISTRIK				
1	Penyambungan Daya Listrik (BP)	11.000,00	VA		
2	Uang Jaminan Langgan (UJL)	11.000,00	VA		
3	Perijinan Sertifikat Layak Operasi (SLO)	11.000,00	VA		
4	Supervisi Instalasi Listrik (SIL)	11.000,00	VA		
5	Panel Listrik Indoor (30x40x17)	1,00	unt		
6	Pek. Instalasi Kabel Feeder NYY 4x10 mm2	2,00	m'		
7	Pek. Instalasi Penerangan & Power NYM 3x2,5 mm2 + conduit	29,00	ttk		
8	Pek. Instalasi Power Kipas, Exhaustfan	4,00	ttk		
9	Pemasangan Lampu TL LED 2x18 120 CM KAV V	16,00	bh		
10	Pemasangan Lampu Baret / Kap Baret LED 17 Watt Outbow	7,00	bh		
11	Pemasangan Lampu Philips Downlight LED 9 Watt - Putih	4,00	bh		
12	Pemasangan Lampu Sorot Outdoor 20 Watt	2,00	bh		
13	Pemasangan Saklar Tunggal	4,00	bh		
14	Pemasangan Saklar Ganda	4,00	bh		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
15	Pemasangan Stop Kontak Single	14,00	bh		
16	Pemasangan Exhaust Fan dinding	4,00	unit		
17	Pemasangan Kipas angin Gantung Dia. 1,2m	6,00	unit		
18	Pemasangan Stop kontak Exhaust Fan	4,00	bh		
19	Grounding (max 2 Ohm)	1,00	lot		
	Sub Total J				
	TOTAL				

GRUP B

RENCANA ANGGARAN BIAYA GEDUNG WORKSHOP BLK KOMUNITAS:

- **KEJURUAN TEKNIK INFORMATIKA**
- **KEJURUAN DESAIN MODE DAN TEKSTIL (TATA BUSANA)**
- **KEJURUAN TEKNIK PENDINGIN (*REFRIGERASI*)**
- **KEJURUAN BAHASA**
- **KEJURUAN KESENIAN**
- **KEJURUAN TATA RIAS**
- **KEJURUAN KESEHATAN TRADISIONAL (*TRADITIONAL HEALING*)**
- **KEJURUAN ELEKTRONIKA**
- **KEJURUAN DESAIN KOMUNIKASI VISUAL**
- **KEJURUAN PERHOTELAN**
- **KEJURUAN MULTIMEDIA**
- **KEJURUAN INSTALASI INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI (*VSAT, FIBER OPTIC* DAN *BTS*)**
- **KEJURUAN KEPERAWATAN (*CARE WORKER*)**
- **KEJURUAN KETERAMPILAN ALAT KESEHATAN**

Format 8

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KOP LEMBAGA
(ALAMAT LENGKAP)

REKAPITULASI

PEKERJAAN : **PEMBANGUNAN GEDUNG WORKSHOP BLK KOMUNITAS**
PEMBERITUGAS : **KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**
KEJURUAN : (GRUP B)
TAHUN ANGGARAN : **2025**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	
B	PEKERJAAN FONDASI DAN TANAH	
C	PEKERJAAN STRUKTUR	
D	PEKERJAAN PASANGAN	
E	PEKERJAAN LANTAI KERAMIK DAN DINDING	
F	PEKERJAAN PLAFOND DAN PARTISI	
G	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA	
H	PEKERJAAN PENGECATAN	
I	PEKERJAAN PLUMBING DAN SANITER	
J	PEKERJAAN LISTRIK	
	JUMLAH TOTAL	
	PEMBULATAN	
	TERBILANG	

Pimpinan Lembaga

--ttd--
Stempel

(Nama Lengkap dan Jelas)

**Ketua Unit
Pengelola Kegiatan**

--ttd--

(Nama Lengkap dan Jelas)

**Ketua Unit
Pengelola Keuangan**

--ttd--

(Nama Lengkap dan Jelas)

Format 7

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KOP LEMBAGA (ALAMAT LENGKAP)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG WORKSHOP BLK KOMUNITAS

PEMBERITUGAS : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEJURUAN : (GRUP B)

TAHUN ANGGARAN : 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan Proyek	1,00	unit		
2	Pek. Laporan & Dokumentasi	1,00	ls		
	Sub Total A				
B	PEKERJAAN FONDASI DAN TANAH				
1	Pekerjaan galian tanah pilecap dan sloof	75,33	m3		
2	Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi	8,13	m3		
3	Pekerjaan lantai kerja bawah pondasi	1,03	m3		
4	Pekerjaan urugantanah peninggian bangunan t = 5 cm	9,60	m3		
5	Pek. Pondasi Tapak P1 (90 x 90x 25)				
	- Beton K-225	3,44	m3		
	- Pembesian	1.015,95	kg		
	- Bekisting	15,30	m2		
6	Pek. Pondasi Batu Belah P2	32,97	m3		
7	Pek. Sloof Beton S1 (15/30)				
	- Beton K-225	1,91	m3		
	- Pembesian	729,22	kg		
	- Bekisting	50,88	m2		
7	Pek. Sloof Beton S2 (15/325)				
	- Beton K-225	0,15	m3		
	- Pembesian	63,32	kg		
	- Bekisting	4,08	m2		
	Sub Total B				

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
C	PEKERJAAN STRUKTUR				
C.1	STRUKTUR BETON				
1	Pek. Kolom Beton K1 (25/25)				
	- Beton K-225	0,88	m3		
	- Pembesian	247,35	kg		
	- Bekisting	14,00	m2		
2	Pek. Kolom Beton K2 (25/25)				
	- Beton K-225	0,85	m3		
	- Pembesian	241,38	kg		
	- Bekisting	13,60	m2		
3	Pek. Kolom Beton K3 (25/25)				
	- Beton K-225	0,71	m3		
	- Pembesian	208,83	kg		
	- Bekisting	11,42	m2		
4	Pek. Kolom Beton K4 (25/25)				
	- Beton K-225	0,67	m3		
	- Pembesian	198,52	kg		
	- Bekisting	10,72	m2		
5	Pek. Kolom Beton K5 (25/25)				
	- Beton K-225	2,01	m3		
	- Pembesian	616,00	kg		
	- Bekisting	32,20	m2		
6	Pek. Kolom Beton K6 (25/25)				
	- Beton K-225	0,75	m3		
	- Pembesian	218,08	kg		
	- Bekisting	11,97	m2		
7	Pek. Kolom Praktis KP (11/11)				
	- Beton K-175	0,38	m3		
	- Pembesian	124,50	kg		
	- Bekisting	13,86	m2		
8	Pek. Balok Beton B1 20/30				
	- Beton K-225	2,34	m3		
	- Pembesian	503,55	kg		
	- Bekisting	23,40	m2		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
9	Pek. Balok Beton B2 20/30				
	- Beton K-225	0,41	m3		
	- Pembesian	97,73	kg		
	- Bekisting	4,08	m2		
10	Pek. Balok Beton B3 15/30				
	- Beton K-225	0,31	m3		
	- Pembesian	95,76	kg		
	- Bekisting	4,08	m2		
11	Pek. Ring Balok Beton RB 12/15				
	- Beton K-225	0,27	m3		
	- Pembesian	56,76	kg		
	- Bekisting	4,50	m2		
12	Pek. Balok Lintel Beton BL (12/15)				
	- Beton K-175	0,81	m3		
	- Pembesian	172,50	kg		
	- Bekisting	13,50	m2		
13	Pek. Balok sopi - sopi (BS)				
	- Beton K-175	0,58	m3		
	- Pembesian	142,96	kg		
	- Bekisting	9,60	m2		
14	Pek. Lantai Beton T=15 cm				
	- Urugan pasir	7,80	m3		
	- Lantai kerja	8,00	m3		
	- Beton K-225	24,00	m3		
	- Pembesian wiremesh M-8 1 lapis	872,00	kg		
	- Bekisting	7,80	m2		
15	Pek. Ramp Beton T = 10 cm				
	- Beton K-175	0,35	m3		
	- Pembesian	42,24	kg		
	- Bekisting	0,69	m2		
16	Pek. Plat Beton Topi-Topi t = 10 cm				
	- Beton K-175	0,77	m3		
	- Pembesian	42,12	kg		
	- Bekisting	12,94	m2		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
C.2	PEKERJAAN ATAP				
	Rangka Atap				
1	Pek. Kolom				
	- 2L 50x50x5	66,35	kg		
	- Angkur Ø 16mm	40,00	bh		
	- Baut 16 m	40,00	bh		
	- Base plate t =10 mm	30,62	kg		
	- Plate 6 mm	7,77	kg		
2	Kuda - kuda K1 2L 50x50x5	648,06	kg		
3	Kuda - kuda K2 2C 100x50x20x3	138,60	kg		
4	Kuda - kuda 2L 40x40x4	158,89	kg		
5	Gording C 100.50.20.2,3	797,72	kg		
6	L 50x50x5 penyangga gording	79,17	kg		
7	Trekstang Ø16	145,36	kg		
8	Sagrod Ø12	42,72	kg		
9	Pelat sambung t=6 mm	29,67	kg		
10	Bout M12	224,00	bh		
11	Cat <i>Sincromat</i> Rangka baja	89,40	m2		
	Penutup				
1	Atap Spandek t = 0.35 mm	236,00	m2		
2	Pasang <i>Glaswool Aluminium Foil, Roofmesh</i>	236,00	m2		
3	<i>Listplank</i> GRC	78,00	m'		
	Sub Total C				
D	PEKERJAAN PLAFOND				
1	Pekerjaan pasangan dinding ringan	399,52	m2		
2	Pekerjaan plesteran dinding	799,04	m2		
3	Pekerjaan acian dinding	799,04	m'		
3	Pekerjaan pasang dinding roaster	1,43	m2		
	Sub Total D				
E	PEKERJAAN LANTAI KERAMIK DAN DINDING				
1	Pekerjaan urugan pasir bawah lantai	15,58	m ³		
2	Pekerjaan rolag bata	60,00	m'		
3	Pekerjaan pasang keramik lantai 40x40 cm	140,00	m ²		
4	Pekerjaan pasang keramik lantai 30x30 cm (KM)	2,72	m ²		
5	Pekerjaan pasang keramik lantai 30x30 cm (selasar)	56,00	m ²		
6	Pekerjaan pasang plint lantai	37,50	m'		
7	Pekerjaan pasang Keramik dinding 30x60	18,48	m ²		

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
8	Pekerjaan pasang Keramik dinding motif batu alam	24,50	m ²		
9	Pekerjaan Ram rabat beton	2,28	m ³		
	Sub Total E				
F	PEKERJAAN PLAFOND DAN PARTISI				
1	Pekerjaan pasang plafond gypsum thk : 9 mm rangka hollow	140,00	m ²		
2	Pekerjaan pasang plafond GRC thk : 4 mm rangka hollow	58,72	m ²		
3	Pekerjaan pasang list profil gypsum	37,50	m'		
	Sub Total F				
G	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA				
1	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu type P1	1,00	Unit		
2	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu type P2	4,00	Unit		
3	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu type P3	1,00	Unit		
4	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu type P4	1,00	Unit		
5	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun jendela type J1	8,00	Unit		
6	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun jendela type J2	1,00	Unit		
7	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun jendela type J3	3,00	Unit		
8	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun jendela type J4	1,00	Unit		
9	Pekerjaan pemasangan kusen dan daun boven type BV1	1,00	Unit		
10	Pekerjaan pemasangan tralis jendela	9,00	Unit		
	Sub Total G				
H	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pekerjaan pengecatan dinding luar	172,80	m ²		
2	Pekerjaan pengecatan dinding dalam	626,24	m ²		
3	Pekerjaan pengecatan plafond	198,72	m ²		
	Sub Total H				
I	PEKERJAAN PLUMBING DAN SANITER				
1	Instalasi Pipa PVC AW 4"	17,00	m'		
2	Instalasi Pipa PVC AW 3"	10,00	m'		
3	Instalasi Pipa PVC AW 2"	2,00	m'		
4	Instalasi Pipa PVC AW 3/4"	20,00	m'		
5	Instalasi Pipa PVC AW 1/2"	8,00	m'		
6	Septic Tank dan Rembesan kapasitas 1,5m ³	1,00	unt		
7	Pemasangan Closet Jongkok	1,00	bh		
8	Pemasangan Keran Air	2,00	bh		
9	Pemasangan Wastafel dan Keran	2,00	bh		
9	Meja washtafel				

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
	- Bekisting	1,02	m ²		
	- Pembesian	9,35	kg		
	- Pengecoran Beton	0,09	m ³		
	- Keramik 30x30	1,02	m ²		
10	Floor Drain	1,00	bh		
11	Pemasangan Cermin Wastafel 100 x 160	1,00	unt		
	Sub Total I				
J	PEKERJAAN LISTRIK				
1	Penyambungan Daya Listrik (BP)	7.700,00	VA		
2	Uang Jaminan Langganan (UJL)	7.700,00	VA		
3	Perijinan Sertifikat Layak Operasi (SLO)	7.700,00	VA		
4	Supervisi Instalasi Listrik (SIL)	7.700,00	VA		
5	Panel Listrik Indoor (30x40x17)	1,00	unt		
6	Pek. Instalasi Kabel Feeder NYY 4x10 mm ²	2,00	m'		
7	Pek. Instalasi AC	2,00	ttk		
8	Pek. Instalasi Penerangan & Power NYM 3x2,5 mm ² + conduit	26,00	ttk		
9	Pemasangan Lampu TL LED 2x18 120 CM KAV V	13,00	bh		
10	Pemasangan Lampu Baret / Kap Baret LED 17 Watt Outbow	7,00	bh		
11	Pemasangan Lampu Philips Downlight LED 9 Watt - Putih	4,00	bh		
12	Pemasangan Lampu Sorot Outdoor 20 Watt	2,00	bh		
13	Pemasangan Saklar Tunggal	4,00	bh		
14	Pemasangan Saklar Ganda	5,00	bh		
15	Pemasangan Stop Kontak Single	8,00	bh		
16	Pemasangan AC Split Wall 18.000 BTU	2,00	bh		
17	Grounding (max 2 Ohm)	1,00	lot		
	Sub Total J				
	TOTAL				